

Ähtärinjärvi, teknisesti mahdolliset vesiensuojelutoimenpiteet. Arvio tehosta ja kustannuksista.

Kohde ID	Kuormitukset			Pinta-alat				
	(kg/ha/a)	(kg/ha/a)	(kg/ha/a)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
	Fosforikuormitus	Typikuormitus	Kiintoainekuormitus	Kosteikko kaivamalla	Kosteikko pengertämällä	Pintavalutuskenttä	Tulvakosteikko	Suo, pintavalutus
2150	19,1	293,4	14790,1	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
2210	3,6	43,6	2936,8	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
2220	2,5	31,8	1969,0	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
2480	2,2	17,6	1693,0	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
2530	1,1	10,2	871,4	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
2540	3,7	41,9	2970,4	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
2550	15,0	183,5	12021,3	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00
2580	4,7	44,9	3656,2	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
2590	24,8	332,3	19491,6	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00
2610	1,5	17,7	1206,7	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
2620	3,2	29,2	2525,3	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
2640	11,6	160,8	8849,3	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
2760	11,8	145,5	9582,0	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00
2790	0,8	10,9	617,9	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
2830	13,2	192,2	10325,7	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00
2920	5,9	64,3	4587,0	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00
2980	0,7	7,6	571,6	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
3180	3,6	28,3	2743,8	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
3210	4,3	57,7	3498,6	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
3220	2,2	20,5	1715,3	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
3260	4,6	40,4	3649,5	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
3300	1,5	12,7	1161,0	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
3320	4,8	58,8	3935,8	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
3330	3,5	50,0	2874,7	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00
3470	17,5	211,4	13593,7	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00
3480	4,0	53,9	3084,2	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
3490	1,4	17,1	1101,7	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
3650	0,5	7,8	418,3	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
3680	4,9	52,7	3908,3	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
3840	3,6	50,3	2884,1	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3850	2,6	26,7	2128,6	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3870	7,3	101,7	5815,8	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3960	8,0	76,2	6386,0	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
3970	1,1	13,4	856,8	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4050	6,9	81,0	5466,8	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
4060	21,6	293,3	16867,2	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52
4180	3,7	36,2	2946,0	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
4440	7,8	104,1	6316,5	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00

4450	1,5	18,0	1174,6	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
4460	2,1	30,3	1650,3	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00

	(ha)	(%)	(%)	(%)	(kg/a)	(kg/a)	(€)	(€/kg)
Valuma-alue	Osuus valuma-alueesta	P poistoteho	N poistoteho	P-Poistuma	N-Poistuma	Toimenpiteen hinta	Poistuva fosfori	
65,8	4,0 %	51%	42%	9,8	122,4	6552	672	x
7,3	4,2 %	53%	44%	1,9	19,4	3082	1609	x
7,2	7,5 %	65%	65%	1,7	20,7	5338	3229	x
2,9	4,3 %	53%	45%	1,2	7,9	1251	1071	x
1,7	4,3 %	53%	45%	0,6	4,6	735	1244	x
15,7	3,1 %	44%	32%	1,6	13,5	4821	2976	x
58,1	3,6 %	48%	38%	7,3	69,8	21095	2904	x
7,5	4,3 %	53%	45%	2,5	20,0	3186	1284	x
117,2	3,2 %	45%	33%	11,1	109,7	36951	3335	x
2,9	4,4 %	54%	46%	0,8	8,1	1290	1571	x
4,9	4,3 %	53%	45%	1,7	13,1	2086	1233	x
29,4	4,1 %	52%	43%	6,0	69,4	12115	2017	x
49,9	4,3 %	54%	46%	6,3	66,2	21672	3422	x
1,8	5,1 %	59%	54%	0,5	5,8	975	2115	x
61,1	3,7 %	49%	39%	6,5	75,0	23929	3690	x
14,8	8,7 %	65%	65%	3,8	41,8	13620	3560	x
1,4	4,3 %	53%	45%	0,4	3,4	579	1502	x
4,7	6,4 %	65%	65%	2,3	18,4	2999	1289	x
9,6	4,8 %	56%	50%	2,4	28,7	4571	1890	x
3,8	4,7 %	56%	49%	1,2	10,2	1780	1470	x
6,8	4,1 %	52%	43%	2,4	17,5	2810	1164	x
2,1	4,2 %	52%	44%	0,8	5,6	886	1142	x
11,7	4,2 %	52%	44%	2,5	25,8	4909	1933	x
8,3	4,4 %	54%	46%	1,9	23,2	3690	1955	x
61,9	2,9 %	43%	31%	7,5	64,8	18116	2427	x
9,1	4,6 %	55%	48%	2,2	25,7	4160	1881	x
2,9	4,6 %	56%	48%	0,8	8,3	1322	1724	x
2,2	2,2 %	37%	23%	0,2	1,8	150	765	x
10,3	5,5 %	61%	57%	3,0	30,1	5610	1864	x
8,2	4,5 %	55%	48%	2,0	24,0	10266	5235	x
4,4	4,7 %	56%	49%	1,5	13,0	5691	3854	x
35,9	1,6 %	30%	17%	2,2	17,0	15784	7171	x
12,7	5,3 %	60%	56%	4,9	42,7	6792	1400	x
2,2	4,5 %	54%	47%	0,6	6,3	1050	1810	x
13,5	3,9 %	51%	41%	3,5	33,3	5308	1526	x
233,1	4,1 %	52%	43%	11,2	125,4	23807	2127	x
6,0	4,8 %	57%	51%	2,1	18,3	3057	1454	x
28,2	2,9 %	42%	30%	3,3	31,5	8149	2450	x

Suosikki

3,2	4,6 %	55%	48%	0,8	8,6	1488	1822	x
5,9	12,2 %	65%	65%	1,3	19,7	7533	5581	x